

BORDEREAUX DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL				
N°	Désignation des ouvrages	Unt.	P. Unitaire en chiffre	P. Unitaire en toute lettre
LOT I - GROS ŒUVRE				
1	TERRASSEMENT			
1.1.a	Installation de chantier y compris panneaux de chantiers	F		
1.1.b	Préparation du terrain + implantation niveau et mise en place plate-forme			
1.1.c	Fouilles en rigoles	m3		
1.1.d	Fouilles en excavation	m3		
1.1.e	Remblais ordinaires	m3		
1.1.f	Remblais en sable d'apport	m3		
1.1.g	Transport en camion	F		
1.1.h	FONDATIONS PROFONDES			
	FP micropieux de 60 y compris toutes sujétions	U		
1.2	BETONS			
1.2.a	Réservations diverses	F		
1.2.b	Béton de propreté dosé à 200 sous semelles et sous soubassement	m3		
1.2.c	* Béton armé dosé à 350 pour tous éléments de la structure y compris ferrailage, coffrage et toutes sujétions			
	Béton pour semelles	m3		
	Béton pour radier	m3		
	Béton pour poutres et longrines	m3		
	Béton pour poteaux (et amorces poteaux)	m3		
	Béton pour voiles	m3		
	Béton escaliers (tour et bloc)	m3		
	Béton pour bêche	m3		
1.2.d	Béton banché dosé à 350 y compris ferrailage, coffrage et toutes sujétions pour soubassement	m3		
1.2.e	Béton pour forme de dallage dosé à 300 y compris ferrailage en HA 6 quadrillage 25x25 (ep = 13 cm)	m3		
1.2.f	Autres ouvrages en béton			
	auvents, appuis de fenêtre, jardinière y cp ferrailage, coffrage et toutes sujétions	m3		
	Béton pour accrotère	m3		
	Béton pour linteaux	m3		
	Béton pour marches d'accès, chaperons et rampes (15cm)	m3		
	Béton pour paillasse pour pose vasques	F		
1.2.g	Plancher à corps creux y compris poutrelles, et dalle pleine table de compression, ferrailage, coffrage et toutes sujétions			
	Plancher en corps creux de 16+4	m²		
	Plancher en corps creux de 12+8	m²		
	Plancher en dalle pleine dosé à 350 y compris ferrailage, coffrage et toutes sujétions			
	Béton pour dalle pleine de 14 (bloc+fût)	m²		
	Béton pour dalle pleine de 18 (bloc+fût)	m²		
	Béton pour dalle pleine de 20 (plancher haut Fût SV)	m²		
1.2.h	Divers et imprévus	F		
1.3	MAÇONNERIE - ENDUITS			
1.3.a	*Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 pour soubassement	m²		
	*Maçonnerie en agglos creux de 0,20 pour élevariator	m²		
	*Maçonnerie en agglos creux de 0,15 pour élevariator	m²		
	*Maçonnerie en agglos creux de 0,10 pour élevariator	m²		
1.3.b	Enduits			
	*Crépis d'égalisation dosé à 350 pour support carreaux faïence	m²		
	*Enduits ordinaires intérieurs verticaux et horizontaux au mortier de ciment dosé à 350	m²		
	*Enduits ordinaires extérieurs verticaux et horizontaux au mortier de ciment dosé à 400 additionné de produit hydrofuge	m²		
	*Enduit étanche	FF		
1.3.c	Chape ciment incorporée	m²		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	P. Unitaire en chiffre	P. Unitaire en toute lettre
1.4	ASSAINISSEMENT			
1.4.a	Evacuation des eaux usées et eaux vannes			
	Canalisation en PVC pour évacuation eaux usées et			
	eaux vannes y compris raccordement aux fosses septiques	F		
	canalisation EP et raccordement vers avaloirs,	F		
	Alimentation en eau en PEX-ALU pour distribution y compris			
	Réseau incendie	F		
1.4.b	*Regard de visite en BA pour EU et EV de dim. 0,60x0,60	U		
1.4.c	Evacuation des eaux pluviales en chute par PVC et réception par avaloirs de largeur 0,50m et écoulement vers les puits perdus	F		
1.4.d	Ensemble septique 30 usagers	U		
1.4.e	Puits perdus diamètre 2,00 - prof. : 3,00	U		
1.4.f	Raccordement des eaux usées et vannes au tout à l'égout	F		
1.5	DIVERS			
1.5.a	*Calfeutrement de bâtis y mousse coupe-feu pour les gaines	F		
1.5.b	Fourreautage électricité, téléphone, conditionnement d'air.			
	réseau de détection incendie	F		
1.5.c	Exécution de scellements	F	PM	
1.5.d	Chambre de lavage de dim. 2,00 x 2,00 prof. 1.20 y compris toutes sujétions	U		
1.5.e	Caniveaux	ml		
1.5.f	Feuillures pour caniveaux et plancher technique	ml		
1.5.g	Joint de raccordement	F		
1.5.h	Exécution de joints de dilatation et de rupture	F		
1.5.i	Bande de propreté de 1,80m de large et 40cm de hauteur	ml		
1.5.j	Buses en pvc enterrées	F		
1.5.k	Paillasses en BA (pris en compte au 1.3.f)	m3		
1.6	OBLIGATIONS DIVERSES			
1.6.a	Panneau de chantier	U		
1.6.b	Etude des plans d'exécution et contrôle des plans	F		
1.6.c	Bureau de contrôle	F		
1.6.d	Plans de recollement	F		
1.7	Vigie	ens		
	LOT 2 - ETANCHEITE			
2.1.a	Forme de pente en béton dosé à 300	m²		
2.2.a	Complexe isolation étanchéité	m²		
	Etanchéité type ELASTOPHENE FLAM 25 AR (toilettes Etage)	m²		
2.2.b	Relevé d'étanchéité cf. détails acrotère	ml		
2.2.c	Protection d'étanchéité par dalles	ml		
2.3	TRAVAUX DIVERS			
2.3.a	Naissance de descentes d'eaux pluviales	FF		
2.3.b	Descentes d'eaux pluviales	FF		
2.3.c	Solins de protection des relevés	ml		
	LOT 3 - REVETEMENT SOLS ET MURS			
3.1.a	Carreaux grès cérame vitrifié 30 x 60 de 9 mm d'épaisseur	m²		
3.1.b	Carreaux grès cérame vitrifié 30 x 30 de 15 mm d'épaisseur	m²		
3.1.c	Carreaux grès cérame antidérapant 30 x 60 de 9 mm d'épaisseur	m²		
3.1.d	Plinthes assorties sauf toil.	ml		
3.2.a	Carreaux faïence blanc 15 x 15 pour murs toilettes + espace vie+vasques	m²		
3.2.b	Revêtement Alucobond	m²		
3.3	Revêtement en brique de verre et claustras	m²		
	brique de verre	m²		
	claustras	m²		
3.4.a	couvre joint - Barre de seuil	ml		
3.4.b	Tapis brosse			

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	P. Unitaire en chiffre	P. Unitaire en toute lettre
	dimensions 1,60 x 0,90	U		
	LOT 4 - MENUISERIES ALUMINIUM			
4.2-a	Porte Extérieure en alu à vitrer avec barreaudage en aluminium			
	PAB: 1,60 x 2,20 m	U		
	PAB1: 3,60 x 2,20 m dont deux tiercés vitrées de 0,5 m chacune	U		
	PA1: 1,60 m x 2,20 m	U		
	Porte Alu coupe feu à un ventail de 0,90 x 2,20 (PCF1)	U		
	Porte Alu coupe-feu à deux vantaux de 1,60 x 2,20 (PCF2)	U		
4.2-b	Fenêtre extérieure : 3,40 m x 1,20 m (F1)	U		
	Fenêtre extérieure : 1,79 m x 1,20 m (F1')	U		
	Fenêtre extérieure : 2,80 m x 1,20 m (F2)	U		
	Fenêtre extérieure : 1,60 m x 1,20 m (F3)	U		
	Fenêtre extérieure : 1,60 m x 0,60 m (F3')	U		
	Fenêtre extérieure : 1,50 m x 1,20 m (F4)	U		
	Fenêtre extérieure : 1,17 m x 1,20 m (F5)	U		
	Fenêtre extérieure : 1,20 m x 1,20 m (F6)	U		
	Fenêtre extérieure : 1,50 m x 0,60 m (F7)	U		
	Fenêtre extérieure : 1,00 m x 0,60 m (F8)	U		
	Fenêtre extérieure : 0,80 m x 0,60 m (F9)	U		
	Fenêtre extérieure : 0,40 m x 2,20 m (F10)	U		
	Fenêtre extérieure : 3,40 m x 0,60 m (F11)	U		
	Fenêtre extérieure : 2,80 m x 0,60 m (F12)	U		
	Fenêtre extérieure : 1,35 m x 0,60 m (F13)	U		
	Fenêtre extérieure : 2,35 m x 0,60 m (F14)	U		
	Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,79 m (EBF1)	U		
	Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 3,08 m (EBF2)	U		
	Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,53 m (EBF3)	U		
	Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,94 x 2,14 m (EBF4)	U		
	Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 3,03 x 2,40 m (EBF5)	U		
4.2.c	Baie vitrée			
	Ensemble baie vitrée: 5,14 x 1,80 m (BV1) avec partie basse en plaque d'alu	U		
	Ensemble baie vitrée: 5,14 x 1,80 m (BV2)	U		
	Ensemble baie vitrée: (voir menuiserie) (E1)	U		
	Ensemble baie vitrée: (voir menuiserie) (E2)	U		
	Ensemble baie vitrée: (voir menuiserie) (E3)	U		
	Ensemble baie vitrée avec porte à imposte: (voir menuiserie) (E4)	U		
	Store SUNSCREEN	U		
	Store pare soleil HELIOBLOC	U		
4.2.d				
	Ensemble ouverture plafonnier: 6,72 x 0,92 m (OP1)	U		
	Ensemble ouverture plafonnier: 4,22 x 0,92 m (OP2)	U		
	Ensemble ouverture plafonnier: 2,01 x 0,92 m (OP3)	U		
	Ensemble ouverture plafonnier: 1,73 x 0,92 m (OP4)	U		
4.2.e	Fenêtres persiennées alu: 3,40 x 0,60 m (IAP)	U		
4.2.f	Garde-corps			
	Garde-corps aluminium (GC1)	ml		
	Garde-corps aluminium type main-courante (GC2)	ml		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	P. Unitaire en chiffre	P. Unitaire en toute lettre
	Garde-corps aluminium avec remplissage en verre triplex(GC3)	ml		
4.2.g	Brise Soleil en Alu repéré BSA	ml		
4.3	MENUISERIE INTERIEURE			
4.3.a	Ensemble intérieur en chassis mixte et alu à vitrer			
	CLV1: 1,17 x 3,00m	U		
	CLV2: 0,90 x 3,00m avec porte de 0,90/2,20 m à un ventail	U		
	CLV3: 2,85 x 3,00m	U		
	CLV4: 1,43 x 3,00m	U		
	CLV5: 1,92 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLV6: 4,80 x 3,00m	U		
	CLV7: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLV8: 3,40 x 3,00m avec porte de 1,60/2,20 m à deux vantaux	U		
	CLV9: 4,27 x 3,00m	U		
	CLV10: 0,74 x 3,00m	U		
	CLV11: 3,40 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLV12: 3,40 x 3,00m	U		
	CLV13: 2,43 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLV14: 2,43 x 3,00m	U		
	CLV15: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLV16: 2,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLV17: 2,40 x 3,00m	U		
	CLV18: 0,94 x 3,00m	U		
	CLV19: 2,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLV20: 3,87 x 3,00m	U		
	CLV21: 1,09 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLV22: 1,17 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLV23: 2,46 x 3,00m	U		
	CLV24: 0,52 x 3,00m	U		
	CLV25: 1,92 x 3,00m	U		
	CLV26: 4,80 x 3,00 m avec porte de 1,60/2,20 m à deux vantaux	U		
	CLV27: 1,78 x 3,00m	U		
	CLV28: 1,55 x 3,00m	U		
	CLV29: 4,26 x 3,00m	U		
	CLV30: 2,93 x 3,00m	U		
	CLV31: 1,60 x 3,00m	U		
	CLV32: 0,70 x 3,00m	U		
	CLV33: 0,51 x 3,00m	U		
	CLOP0: 4,80 x 3,00m	U		
	CLOP1: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLOP2: 4,80 x 3,00m avec porte de 1,60/2,20 m à deux vantaux	U		
	CLOP3: 4,60 x 3,00m	U		
	CLOP4: 4,60 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLOP5: 4,93 x 3,00m	U		
	CLOP6: 5,73 x 3,00m	U		
	CLOP7 et 7': 3,88 x 3,00m dont le 7'avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U		
	CLOP8: 1,07 x 3,00m	U		
	CLOP9: 1,71x 3,00m	U		
	CLOP10: 3,09x 3,00m	U		
	CLOP11: 1,07x 3,00m	U		
4.3.c	Fenêtres basculantes aluvitré (F14) 2,35 x 0,60 m	U		
4.3.d	Ensemble MS1et MS2			
	MS1	U		
	MS2	U		
4.3.e	Stores californiens comme décrit dans le CPTP			
	Ens stores : 3,40 m x 1,20 m (F1)	U		
	Ens stores : 1,79 m x 1,20 m (F1')	U		
	Ens stores : 2,80 m x 1,20 m (F2)	U		
	Ens stores : 1,60 m x 1,20 m (F3)	U		
	Ens stores : 1,50 m x 1,20 m (F4)	U		
	Ens stores : 1,17 m x 1,20 m (F5)	U		
	Ens stores : 1,20 m x 1,20 m (F6)	U		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	P. Unitaire en chiffre	P. Unitaire en toute lettre
	Ens stores : 3,40 m x 0,60 m (F11)	U		
	Ens stores : 2,80 m x 0,60 m (F12)	U		
	Ens stores : 2,80 x 2,79 m (EBF1)	U		
	Ens stores : 2,80 x 3,08 m (EBF2)	U		
	Ens stores : 2,80 x 2,53 m (EBF3)	U		
	Ens stores : 2,94 x 2,14 m (EBF4)	U		
	Ens stores : 3,03 x 2,40 m (EBF5)	U		
	LOT 5 - MENUISERIES METALLIQUES			
5.1.a	Portail métallique sur rail de 5,00 x 2,20 m	U		
	Portillon métallique (PM2) de 1m/2,20	U		
5.1.b	Grille de protection de fenêtre			
	sur fenêtre F1 de dimensions 3,40 x 1,40	U		
	sur fenêtre F2 de dimensions 2,80 x 1,40	U		
	sur fenêtre F3 de dimensions 1,60 x 1,40	U		
	sur fenêtre F4 de dimensions 1,60 x 0,60	U		
	sur fenêtre F5 de dimensions 1,17 x 1,40	U		
	sur fenêtre F6 de dimensions 1,20 x 1,40	U		
	sur fenêtre F7 de dimensions 1,50 x 0,60	U		
	sur fenêtre F8 de dimensions 1,00 x 0,60	U		
	sur fenêtre F9 de dimensions 0,80 x 0,60	U		
	sur fenêtre F10 de dimensions 0,40 x 2,20	U		
	sur fenêtre F11 de dimensions 3,40 x 0,60	U		
	sur fenêtre F12 de dimensions 2,80 x 0,60	U		
	sur fenêtre F13 de dimensions 1,35 x 0,60	U		
	Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,79 m (EBF1)	U		
	Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 3,08 m (EBF2)	U		
	Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,53 m (EBF3)	U		
	Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,94 x 2,14 m (EBF4)	U		
	Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 3,03 x 2,40 m (EBF5)	U		
5.1.c	Couverture de caniveaux toutes largeurs	F		
5.1.d	Trappes sur chambre de lavage	U		
	LOT 6 - MENUISERIES BOIS			
	Porte placard 1,50 x 2,80 m (P1)	U		
6.1.a	Porte isoplane 0,90 x 2,20 m (P2)	U		
	Porte isoplane 0,70 x 2,20 m (P3)	U		
6.1.b	Porte isoplane partie basse persiennées 0,70 x 2,00 m (P4)	U		
6.1.c	Porte de visite pour gaines techniques	U		
6.2.a	Habillage lisse-bois	F		
6.2.b	Ensemble rangement haut	Ens		
	Bandeau cache lumière + lisse bois	Ens		
6.2.d	Tableau d'affichage: 2,10 x 1,20 m	U		
	LOT 7 - ELECTRICITE COURANT FORT / CLIMATISATION /PROTECTION CONTRE LA Foudre ;			
7.2	Fileries, gainage et circuits pour éclairage, détection incendie, extracteur d'air	ens		
	Goulottes	F		
7.3	Equipements			
7.3.a	Postes Transformateurs élévateur et abaisseur			
	Poste transformateur élévateur extérieur 230-400V/5,5 kV, 50Hz, 125 kVA	U		
	Poste transformateur abaisseur 5,5 kV/230-400V, 50Hz, 125 kVA	U		
	Poste transformateur élévateur extérieur 230-400V/3,2 kV, 50Hz, 32 kVA	U		
	Poste transformateur abaisseur 3,2 kV/230-400V, 50Hz, 32 kVA	U		
	Transformateur d'isolement 400 V/230-400V, 80 kVA, 50 Hz	U		
7.3.b	Tableaux base tension			
	Tableau Général Basse Tension Secouru (TGBTS IT)	U		
	Tableau Général Basse Tension Non Secouru neutre à la terre (TGBTNS TT)	U		
	Tableau Général Basse Tension Secouru neutre à la terre (TGBTS TT)	U		
7.3.c	Câbles			

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	P. Unitaire en chiffre	P. Unitaire en toute lettre
	HT 3x10mm ²	ml		
	BT 4x70mm ²	ml		
	BT 4x6mm ²	ml		
	Fibre Optique 6 brins minimum	ml		
7.3.d	Système solaire photovoltaïque	ens		
7.3.e	Luminaire de premier choix			
	Plafonnier à LED 2 x 19 w avec vasque diffuseur métallique petites lames	U		
	Réglotte à LED 1x19 w avec vasque diffuseur	U		
	Réglotte à LED de 1 x 19 w avec vasque diffuseur étanche pour : éclairage périphérique du bâtiment, salle transformateurs	U		
	Applique linolithe pour toilettes	U		
	Applique murale étanche à ampoule économique philips 8 W	U		
	* Bloc autonome d'éclairage de sécurité de 60 lumens	U		
	* Bloc autonome d'ambiance de 360 lumens	U		
7.3.f	Socles de prises de courant			
	Socle de prise de courant 2P+T 10/16A	U		
	Socle de prise de courant étanche 2P+T 10/16A	U		
	Socle de prise de courant 3P+T 32A	U		
7.3.g	Appareillages de commande et de protection			
	* Interrupteur simple allumage	U		
	* Interrupteur double allumage (DA)	U		
	* Interrupteur va et viens	U		
	* Télérupteur (bouton poussoir lumineux)	U		
	* Dismatic pour climatiseur	U		
7.3.h	Extracteurs d'air			
	* Extracteur d'air d'un débit de 45 m ³ / heure	U		
	* Extracteur d'air d'un débit de 280 m ³ / heure pour salle des transformateurs	U		
7.3.i	CONDITIONNEMENT D'AIR			
	* Split system 1,5 cv	U		
	* Split systm 2 cv	U		
	* Split systm 2,5 cv	U		
	* Split system 3 cv	U		
	* Climatiseur Armoire de 48 000 BTU	U		
7.4	CIRCUITS			
	a) coffrets secouru et non secouru y compris protection circuit	U		
	c) réseau de terre intérieurs	ens		
7.5	RESEAU DE TERRE ET PROTECTION CONTRE LA Foudre			
	Protection contre les chutes directes de la foudre y compris paratonnerres ionisants, conducteurs de toiture et de descente pointes et tiges caprices, piquetes de terre	ens		
	Récette des équipements en usine pour trois agents ASECNA	F		
	LOT 8 - PLOMBERIE SANITAIRE			
8.1	Réseau d'alimentation à partir du regard de branchement en PEXALU			
	A/ pour le bâtiment:	F		
	B/ pour une borne incendie	F		
8.2	Réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes	F		
8.3	Réseaux d'évacuation des eaux pluviales	F		
8.4	APPAREILS ET EQUIPEMENTS DIVERS			
8.4.a	Ensemble cuvette-réservoir	U		
	Ensemble cuvette-réservoir pour PMR	U		
8.4.b	Vasque à encastrer	U		
	Lavabos sur colonne	U		
8.4.c	Receveur de douche	U		
8.4.d	Urinoir en porcelaine	U		
8.4.e	Évier acier inoxydable 18/10è	U		
8.4.f	Chauffe-eau électrique de 75 l	U		
8.4.g	Poste d'eau(robinet de puisage) suivant plan de masse	U		
	Robinet d'incendie armé	U		
8.4.h	Groupe de surpression avec réserve d'eau et de deux électropompes	ens		
	suppresseur de type à vessie de 500 litres (ballon de surpression)	U		
	Cuves 5m ³	U		
8.5	ACCESSOIRES DIVERS			
8.5.a	Miroir de lavabo et vasque	U		
8.5.b	Tablette de lavabo en porcelaine	U		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	P. Unitaire en chiffre	P. Unitaire en toute lettre
8.5.c	Porte serviettes chromé à deux barres	U		
8.5.d	Distributeur d'essuie-mains Tork H3	U		
8.5.e	Sèche-mains automatique Zéphyr	U		
8.5.f	Distributeur de papier hygiénique			
	* Distributeur JUMBO ABS blanc	U		
	* Distributeur Modèle "en rouleau" avec axe plastique avec rabat à ressort en métal chromé	U		
8.5.g	Porte-savons en porcelaine	U		
8.5.h	Patère à deux têtes en laiton chromé	U		
8.4.t	Siphon de sol	U		
	LOT 9 - PEINTURE			
9.2.b	Peinture extérieure	m²		
	- Peinture intérieure (locaux secs) mate à dispersion copolymère			
9.2.c	acrylique sur enduit lisse	m²		
9.2.d	- Peinture intérieure (locaux humides)			
	* murs au-dessus des carreaux faïence et plafonds toilettes	m²		
9.2.e	Peinture laque glycérophtalique sur menuiseries bois	F		
9.2.f	Peinture laque glycérophtalique sur menuiseries métallique	F		
9.2.f	Vernis sur bois	F		
9.2.g	Peinture anti-poussière	F		
	LOT 10 - PROTECTION INCENDIE			
10.3.a	Matériel de détection incendie			
	Tableau de signalisation	U		
	Filerie	ens		
	Indicateurs sonores	U		
	Transmetteur téléphonique	U		
	Détecteurs de fumée à principe optique y compris accessoires et toutes sujétions	U		
	Indicateurs d'action encastré y compris accessoires et toutes sujétions	U		
10.3.b	Matériel de première intervention			
	- Extincteur à eau muillante de 9 l	U		
	- Extincteur CO2 de 2 kg	U		
	LOT 11 - FAUX - PLAFOND			
11.1	Faux plafond Armstrong tel que décrit au CPTP, et toutes sujétions cf détails	m²		
	LOT 12 - PLANCHER TECHNIQUE			
12.1	Plancher technique amovible	m²		
	Plancher technique amovible (fermeture caniveaux)	m²		
13	LOT 13 : CHARPENTE METALLIQUE			
	Ensemble ossature métallique parking couvert	ens		
	Couverture parking avec panneaux solaire (voir planche 124)	m²		
	Couverture parking sans panneaux solaire	m²		
	Ensemble charpente métallique guichet unique	ens		
	Couverture en double peau sur charpente métallique guichet unique	m²		
14	LOT 14 : BALISAGE LUMINEUX			
	OBSTA H.I. / S.T.I	ens		
	LOT 15 : ASCENSEUR			
15.1	ECODISC MONOSPACE KONE – PW06/10 – 19 GAB 50 14 K	U		
15.4	Nacelles manuelles y compris câblage et tte sujétions	U		
	Nacelle automotrice	U		
	LOT 16 - MOBILIER			
16.1	Mobilier de bureau			
16.1.a	Mobilier de bureau de 1,80 x 0,70 avec retour informatique	U		
16.1.b	Mobilier de bureau de 1,40 x 0,70 avec retour informatique	U		
16.1.c	Sièges de bureaux	U		
16.1.d	Sièges visiteurs	U		
16.2	Mobilier de classement et de rangement			
16.2.a	Armoire de rangement	U		
	Armoire haute vitrée (SRC)	U		
	Armoire basse vitrée (SRC)	U		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	P. Unitaire en chiffre	P. Unitaire en toute lettre
		U		
	Armoire de rangement bas	U		
16.2.b	Mobilier de classement	U		
16.2.c	Armoires-vestiaires monobloc	U		
16.3	MOBILIER POUR SALLE DE REUNION de 50 places			
16.3.a	Ensemble tables de réunion pour 32 personnes	Ens		
	Fauteuils de réunion avec accoudoirs	U		
	Chaises avec écritoire pour salle de réunion	U		
	Bibliothèque armoire vitrée	U		
16.4	Mobilier espace de loisirs, récréation et coin café			
16.4.a	Table /bar	U		
16.4.b	Tabouret bar	U		
16.4.c	Salon complet 7 places avec table basse	U		
16.4.d	Étagère de rangement pour Boissons	U		
16.5	Etablis d'électriciens de marque MANUTAN ou équivalent	U		
16.6	Armoire polyvalente pour outillage y compris crochets	U		
16.7	Armoires de secours	U		
16.8	PANNEAU et ecrans D'AFFICHAGE			
	Panneau d'affichage 0,90 x1,20 m	U		
	Panneau d'affichage 2,20 x1,20 m (Hall des équipages)	U		
	Ecrans d'affichage 40 pouces (A prendre en compte dans le volet équipement)	U		
16.9	Fontaine d'eau potable « ECO »	U		
	Fontaine d'eau froide / eau chaude	U		
16.10	Réfrigérateur de 210 L	U		
16.11	Table de cuisson électrique à 4 feux + Four micro onde	Ens		
16.12	Poste téléviseur écran plat LED 106,68cm + Support	Ens		
16.13	Ensemble lit+matelas de 0,90x2,00	U		
16.14	Armoire d'entretien / vestiaire métallique	U		
16.15	Tabourets d'ateliers	U		
16.16	Rayonnage	ml		
16.17	Chevalet de conférence	U		
16.18	Cendrier / poubelles en ABS 30 litres	U		
16.19	Tables modulaires pour briefing	U		
16.20	Tableau d'art	U		
16.21	Enseigne lumineuse intitulée "BLOC TECHNIQUE" avec logo ASEANA	U		
		U		
	LOT 17 - MAT POUR LEVAGE			
	Mat pour levage des charges depuis le sol	Ens		
	LOT 18 - VIGIE PREFABRIQUEE			
	Ensemble Vigie préfabriquée	Ens		
	LOT 19 - V. R. D. / ESPACES VERTS (VOIR CPTP ET BPU VOIRIES)			
	LOT 20 - POSTE DE CONTRÔLE			
20	Guérite tel que décrit et dessiné au plan A 130 y compris toutes sujétions	ens		
	Poste de garde y compris toutes sujétions	ens		