

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
	LOT I - GROS ŒUVRE				
1	TERRASSEMENT				
1.1.a	Installation et repli de chantier y compris panneaux de chantiers	F	1		
1.1.b	Préparation du terrain dont (Mouvement de terre pour nivellement à la cote +39,37 d'un volume de 9387m3 en remblai déblai):+ implantation niveau et mise en place plate-forme	F	1		
1.1.c	Fouilles en rigoles	m3	420		
1.1.d	Fouilles en excavation	m3	1723,8		
1.1.e	Remblais ordinaires	m3	1352		
1.1.f	Remblais en sable d'apport	m3	368		
1.1.g	Transport en camion	F	1		
	TOTAL TERRASSEMENT				
1.1.h	FONDATIONS PROFONDES				
	FP micropieux de 60 y compris toutes sujétions	U	27		
	TOTAL FONDATIONS PROFONDES				
1.2	BETONS				
1.2.a	Réservations diverses	F	PM		
1.2.b	Béton de propreté dosé à 200 sous semelles et sous soubassement	m3	65		
1.2.c	* Béton armé dosé à 350 pour tous éléments de la structure y compris ferrailage, coffrage et toutes sujétions				
	Béton pour semelles	m3	330		
	Béton pour radier	m3	103		
	Béton pour poutres et longrines	m3	340		
	Béton pour poteaux (et amorces poteaux)	m3	120		
	Béton pour voiles	m3	300		
	Béton escaliers (tour et bloc)	m3	30,77		
	Béton pour bêche	m3	20,8		
1.2.e1	Béton pour forme de dallage dosé à 300 y compris ferrailage en HA 8 quadrillage 15x15 (ep = 15 cm)	m3	1740		
1.2.f	Autres ouvrages en béton				
	auvents, appuis de fenêtre, jardinière y cp ferrailage, coffrage et toutes sujétions	m3	86		
	Béton pour accrotère	m3	39,6		
	Béton pour linteaux	m3	185		
	Béton pour marches d'accès, chaperons et rampes (15cm)	m3	19		
	Béton pour paillasse	F	1		
1.2.g	Plancher à corps creux y compris poutrelles, et dalle pleine				
	table de compression, ferrailage, coffrage et toutes sujétions				
	Plancher en corps creux de 16+4	m²	1520		
	Plancher en corps creux de 12+8	m²	850		
	Plancher en dalle pleine dosé à 350 y compris ferrailage,				
	coffrage et toutes sujétions				

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
	Béton pour dalle pleine de 14 (bloc+tour)	m²	1070		
	Béton pour dalle pleine de 20 (bloc+tour)	m²	492		
1.2.h	Divers et imprévus	F	1		
	TOTAL BETON				
1.3	MACONNERIE -ENDUITS				
1.3.a	*Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 pour soubassement	m²	1038		
	*Maçonnerie en agglos creux de 0,20 pour élévation	m²	1520		
	*Maçonnerie en agglos creux de 0,15 pour élévation	m²	1930		
	*Maçonnerie en agglos creux de 0,10 pour élévation	m²	722		
1.3.b	Enduits				
	*Crépis d'égalisation dosé à 350 pour support				
	carreaux faïence	m²	1223,6		
	*Enduits ordinaires intérieurs verticaux et horizontaux au mortier de ciment dosé à 350	m²	8636		
	*Enduits ordinaires extérieurs verticaux et horizontaux au mortier de ciment dosé à 400 additionné de produit hydrofuge	m²	4160		
	*Enduit étanche	FF	1		
1.3.c	Chape ciment incorporée	m²			
	TOTAL MACONNERIES-ENDUITS				
1.4	ASSAINISSEMENT				
1.4.a	Evacuation des eaux usées et eaux vannes				
	Canalisation en PVC pour évacuation eaux usées et septiques	F	1		
	canalisation EP et raccordement vers avaloirs,	F	1		
	Alimentation en eau en PEX-ALU pour distribution y compris Réseau incendie	F	1		
1.4.b	*Regard de visite en BA pour EU et EV de dim. 0,60x0,60	U	10		
1.4.c	Evacuation des eaux pluviales en chute par PVC et réception par avaloirs de largeur 0,50m et écoulement vers les puits perdus	F	1		
1.4.d	Ensemble septique 30 usagers	U	4		
1.4.e	Puits perdus diamètre 2,00 - prof. : 3,00	U	7		
1.4.f	l'égout	F	PM		
	TOTAL ASSAINISSEMENT				
1.5	DIVERS				
1.5.a	*Calfeutrement de bâtis	F	1		
1.5.b	Fourreautage électricité, téléphone, conditionnement d'air,				
	réseau de détection incendie	F	1		
1.5.c	Exécution de scellements	F	1		
1.5.d	Chambre de lovage de dim. 2,00 x 2,00 prof. 1.20 y compris				
	toutes sujétions	U	6		
1.5.e	Caniveaux	ml	217		
1.5.f	Feuillures pour caniveaux et plancher technique	ml	437		
1.5.g	Joint de raccordement	F	1		
1.5.h	Exécution de joints de dilatation et de rupture	F	1		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
1.5.i	Bande de propreté de 1,80m de large et 40cm de hauteur	ml	245		
1.5.j	Buses en pvc enterrées	F	1		
1.6	OBLIGATIONS DIVERSES				
1.6.a	Panneau de chantier	U	2		
1.6.b	Etude des plans d'exécution et contrôle des plans	F	1		
1.6.c	Bureau de contrôle	F	1		
1.6.d	Plans de recollement	F	1		
1.7	Vigie	ens	1		
TOTAL DIVERS					
TOTAL LOT 1 GROS-ŒUVRE					
LOT 2 - ETANCHEITE					
2.1.a	Forme de pente en béton dosé à 300	m ²	2260		
2.2.a	Complexe isolation étanchéité	m ²	2260		
	Etanchéité type ELASTOPHENE FLAM 25 AR (toilettes Etage)	m ²	148		
2.2.b	Relevé d'étanchéité cf. détails acrotère	ml	342		
2.2.c	Protection d'étanchéité par dallettes	ml	2260		
2.3	TRAVAUX DIVERS				
2.3.a	Naissance de descentes d'eaux pluviales	FF	1		
2.3.b	Descentes d'eaux pluviales	FF	1		
2.3.c	Solins de protection des relevés	ml	342		
TOTAL LOT 2					
LOT 3 - REVETEMENT SOLS ET MURS					
3.1.a	Carreaux grès cérame vitrifié 30 x 60 de 9 mm d'épaisseur	m ²	2827		
3.1.b	Carreaux grès cérame vitrifié 30 x 30 de 15 mm d'épaisseur	m ²	20		
3.1.c	Carreaux grès cérame antidérapant 30 x 60 de 9 mm d'épaisseur	m ²	535		
3.1.d	Plinthes assorties sauf toil.	ml	2500		
3.2.a	Carreaux faïence blanc 15 x 15 pour murs toilettes + espace vie+vasques	m ²	1197		
3.2.b	Revêtement Alucobond	m ²	625		
3.3	Revêtement en brique de verre et claustras	m ²	30		
	brique de verre	m ²	0		
	claustras	m ²	65		
3.4.a	couvre joint - Barre de seuil	ml	10,8		
3.4.b	Tapis brosse				
	_ dimensions 1,60 x 0,90	U	6		
TOTAL LOT 3					
LOT 4 - MENUISERIES ALUMINIUM					
4.2-a	Porte Extérieure en alu à vitrer avec barreaudage en aluminium				
	PAB: 1,60 x 2,20 m	U	6		
	PAB1: 3,60 x 2,20 m dont deux tiercés vitrées de 0,5 m chacune	U	1		
	PA1: 1,60 m x 2,20 m	U	12		
	Porte Alu coupe feu à un ventail de 0,90 x 2,20 (PCF1)	U	22		
	(PCF2)	U	13		
4.2-b	Fenêtre extérieure : 3,40 m x 1,20 m (F1)	U	46		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
	Fenêtre extérieure : 1,79 m x 1,20 m (F1')	U	2		
	Fenêtre extérieure : 2,80 m x 1,20 m (F2)	U	7		
	Fenêtre extérieure : 1,60 m x 1,20 m (F3)	U	9		
	Fenêtre extérieure : 1,60 m x 0,60 m (F3')	U	2		
	Fenêtre extérieure : 1,50 m x 1,20 m (F4)	U	2		
	Fenêtre extérieure : 1,17 m x 1,20 m (F5)	U	2		
	Fenêtre extérieure : 1,20 m x 1,20 m (F6)	U	3		
	Fenêtre extérieure : 1,50 m x 0,60 m (F7)	U	9		
	Fenêtre extérieure : 1,00 m x 0,60 m (F8)	U	11		
	Fenêtre extérieure : 0,80 m x 0,60 m (F9)	U	9		
	Fenêtre extérieure : 0,40 m x 2,20 m (F10)	U	34		
	Fenêtre extérieure : 3,40 m x 0,60 m (F11)	U	10		
	Fenêtre extérieure : 2,80 m x 0,60 m (F12)	U	1		
	Fenêtre extérieure : 1,35 m x 0,60 m (F13)	U	1		
	Fenêtre extérieure : 2,35 m x 0,60 m (F14)	U	5		
	Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,79 m (EBF1)	U	2		
	Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 3,08 m (EBF2)	U	2		
	Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,53 m (EBF3)	U	2		
	Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,94 x 2,14 m (EBF4)	U	2		
	Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 3,03 x 2,40 m (EBF5)	U	2		
4.2.c	Baie vitrée				
	Ensemble baie vitrée: 5,14 x 1,80 m (BV1) avec partie basse en plaque d'alu	U	2		
	Ensemble baie vitrée: 5,14 x 1,80 m (BV2)	U	6		
	Ensemble baie vitrée: (voir menuiserie) (E1)	U	7		
	Ensemble baie vitrée:(voir menuiserie) (E2)	U	1		
	Ensemble baie vitrée: (voir menuiserie)(E3)	U	1		
	Ensemble baie vitrée avec porte à imposte: (voir menuiserie)(E4)	U	1		
	Store SUNSCREEN	U	7		
	Store pare soleil HELIOBLOC	U	2		
4.2.d					
	Ensemble ouverture plafonnier: 6,72 x 0,92 m (OP1)	U	1		
	Ensemble ouverture plafonnier: 4,22 x 0,92 m (OP2)	U	1		
	Ensemble ouverture plafonnier: 2,01 x 0,92 m (OP3)	U	1		
	Ensemble ouverture plafonnier: 1,73 x 0,92 m (OP4)	U	2		
4.2.e	Fenêtres persiennées alu: 3,40 x 0,60 m (IAP)	U	1		
4.2.f	Garde-corps				
	Garde-corps aluminium (GC1)	ml	198		
	Garde-corps aluminium type main-courante (GC2)	ml	138		
	Garde-corps aluminium avec remplissage en verre triplex(GC3)	ml	37		
4.2.g	Brise Soleil en Alu repéré BSA	ml	180		
4.3	MENUISERIE INTERIEURE				
4.3.a	Ensemble intérieur en chassis mixte et alu à vitrer				
	CLV1: 1,17 x 3,00m	U	4		
	CLV2: 0,90 x 3,00m avec porte de 0,90/2,20 m à un ventail	U	1		
	CLV3: 2,85 x 3,00m	U	2		
	CLV4: 1,43 x 3,00m	U	3		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
	CLV5: 1,92 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U	1		
	CLV6: 4,80 x 3,00m	U	1		
	CLV7: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U	1		
	CLV8: 3,40 x 3,00m avec porte de 1,60/2,20 m à deux vantaux	U	9		
	CLV9: 4,27 x 3,00m	U	4		
	CLV10: 0,74 x 3,00m	U	2		
	CLV11: 3,40 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U	5		
	CLV12: 3,40 x 3,00m	U	3		
	CLV13: 2,43 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U	2		
	CLV14: 2,43 x 3,00m	U	2		
	ventail	U	1		
	ventail	U	1		
	CLV17: 2,40 x 3,00m	U	2		
	CLV18: 0,94 x 3,00m	U	1		
	ventail	U	3		
	CLV20: 3,87 x 3,00m	U	3		
	CLV21: 1,92 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U	2		
	CLV22: 1,17 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U	1		
	CLV23: 2,46 x 3,00m	U	1		
	CLV24: 0,52 x 3,00m	U	1		
	CLV25: 1,92 x 3,00m	U	2		
	CLV26: 4,80 x 3,00 m avec porte de 1,60/2,20 m à deux vantaux	U	2		
	CLV27: 1,78 x 3,00m	U	2		
	CLV28: 1,55 x 3,00m	U	2		
	CLV29: 4,26 x 3,00m	U	1		
	CLV30: 2,93 x 3,00m	U	2		
	CLV31: 1,60 x 3,00m	U	1		
	CLV32: 0,70 x 3,00m	U	2		
	CLV33: 0,51 x 3,00m	U	2		
	CLOP0: 4,80 x 3,00m	U	2		
	CLOP1: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U	1		
	CLOP2: 4,80 x 3,00m avec porte de 1,60/2,20 m à deux vantaux	U	1		
	CLOP3: 4,60 x 3,00m	U	8		
	CLOP4: 4,60 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U	4		
	CLOP5: 4,93 x 3,00m	U	2		
	CLOP6: 5,73 x 3,00m	U	2		
	CLOP7 et 7': 3,88 x 3,00m dont le 7'avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail	U	2		
	CLOP8: 1,07 x 3,00m	U	2		
	CLOP9: 1,71x 3,00m	U	2		
	CLOP10: 3,09x 3,00m	U	1		
	CLOP11: 1,07x 3,00m	U	1		
4.3.c	Fenêtres basculantes alu vitré (F14) 2,35 x 0,60 m	U	5		
4.3.d	Ensemble MS1et MS2				
	MS1	U	1		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
	MS2	U	1		
4.3.e	Stores californiens comme décrit dans le CPTP				
	Ens stores : 3,40 m x 1,20 m (F1)	U	46		
	Ens stores : 1,79 m x 1,20 m (F1')	U	2		
	Ens stores : 2,80 m x 1,20 m (F2)	U	7		
	Ens stores : 1,60 m x 1,20 m (F3)	U	6		
	Ens stores : 1,50 m x 1,20 m (F4)	U	2		
	Ens stores : 1,17 m x 1,20 m (F5)	U	2		
	Ens stores : 1,20 m x 1,20 m (F6)	U	2		
	Ens stores : 3,40 m x 0,60 m (F11)	U	9		
	Ens stores : 2,80 m x 0,60 m (F12)	U	1		
	Ens stores : 2,80 x 2,79 m (EBF1)	U	2		
	Ens stores : 2,80 x 3,08 m (EBF2)	U	2		
	Ens stores : 2,80 x 2,53 m (EBF3)	U	2		
	Ens stores : 2,94 x 2,14 m (EBF4)	U	2		
	Ens stores : 3,03 x 2,40 m (EBF5)	U	2		
	TOTAL LOT 4				
	LOT 5 - MENUISERIES METALLIQUES				
5.1.a	Portail métallique sur rail(PM1) de 5,00 x 2,20 m	U	3		
	Portillon métallique (PM2) de 1m/2,20	U	3		
5.1.b	Grille de protection de fenêtre				
	sur fenêtre F1 de dimensions 3,40 x 1,40	U	21		
	sur fenêtre F2 de dimensions 2,80 x 1,40	U	2		
	sur fenêtre F3 de dimensions 1,60 x 1,40	U	2		
	sur fenêtre F4 de dimensions 1,60 x 0,60	U	2		
	sur fenêtre F5 de dimensions 1,17 x 1,40	U	1		
	sur fenêtre F6 de dimensions 1,20 x 1,40	U	2		
	sur fenêtre F7 de dimensions 1,50 x 0,60	U	3		
	sur fenêtre F8 de dimensions 1,00 x 0,60	U	6		
	sur fenêtre F9 de dimensions 0,80 x 0,60	U	6		
	sur fenêtre F10 de dimensions 0,40 x 2,20	U	2		
	sur fenêtre F11 de dimensions 3,40 x 0,60	U	9		
	sur fenêtre F12 de dimensions 2,80 x 0,60	U	1		
	sur fenêtre F13 de dimensions 1,35 x 0,60	U	1		
	Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,79 m (EBF1)	U	2		
	Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 3,08 m (EBF2)	U	2		
	Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,53 m (EBF3)	U	2		
	Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,94 x 2,14 m (EBF4)	U	2		
	Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 3,03 x 2,40 m (EBF5)	U	2		
5.1.c	Couverture de caniveaux toutes largeurs	F			
5.1.d	Trappes sur chambre de loyage	U	6		
	TOTAL LOT 5				
	LOT 6 - MENUISERIES BOIS				
	Porte placard 1,50 x 2,80 m (P1)	U	8		
6.1.a	Porte isoplane 0,90 x 2,20 m (P2)	U	58		
	Porte isoplane 0,70 x 2,20 m (P3)	U	66		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
6.1.b	Porte isoplane partie basse persiennées 0,70 x 2,00 m (P4)	U	2		
6.1.c	Porte de visite pour gaines techniques	U	6		
6.2.a	Habillage lisse-bois	F			
6.2.b	Ensemble rangement haut	Ens	PM	PM	PM
	Bandeau cache lumière + lisse bois	Ens	25		
6.2.d	Tableau d'affichage: 2,10 x 1,20 m	U	4		
	LOT 7 - ELECTRICITE COURANT FORT / CLIMATISATION /PROTECTION CONTRE LA Foudre ;				
7.2	Fileries, gainage et circuits pour éclairage, détection incendie, extracteur d'air	ens	1		
	Goulottes	F			
7.3	Equipements				
7.3.a	Postes Transformateurs élévateur et abaisseur				
	Poste transformateur élévateur extérieur 230-400V/5,5 kV, 50Hz, 125 kVA	U	1		
	Poste transformateur abaisseur 5,5 kV/230-400V, 50Hz, 125 kVA	U	1		
	Poste transformateur élévateur extérieur 230-400V/3,2 kV, 50Hz, 32 kVA	U	1		
	Poste transformateur abaisseur 3,2 kV/230-400V, 50Hz, 32 kVA	U	1		
	Transformateur d'isolement 400 V/230-400V, 80 kVA, 50 Hz	U	1		
7.3.b	Tableaux base tension				
	Tableau Général Basse Tension Secouru (TGBTS IT)	U	1		
	Tableau Général Basse Tension Non Secouru neutre à la terre (TGBTNS TT)	U	1		
	Tableau Général Basse Tension Secouru neutre à la terre (TGBTS TT)	U	1		
7.3.c	Câbles				
	HT 3x10mm ²	ml	500		
	BT 4x70mm ²	ml	50		
	BT 4x6mm ²	ml	50		
	Fibre Optique 6 brins minimum	ml	500		
7.3.d	Système solaire photovoltaïque	ens	1		
7.3.e	Luminaires de premier choix				
	Plafonnier à LED 2 x 19 w avec vasque diffuseur métallique petites lames	U	415		
	Régllette à LED 1x19 w avec vasque diffuseur	U	60		
	Régllette à LED de 1 x 19 w avec vasque diffuseur étanche pour : éclairage périphérique du bâtiment, salle transformateurs	U	30		
	Applique linolithe pour toilettes	U	83		
	Applique murale étanche à ampoule économique philips 8 W	U	10		
	* Bloc autonome d'éclairage de sécurité de 60 lumens	U	85		
	* Bloc autonome d'ambiance de 360 lumens	U	183		
7.3.f	Socles de prises de courant				
	Socle de prise de courant 2P+T 10/16A	U	202		
	Socle de prise de courant étanche 2P+T 10/16A	U	30		
	Socle de prise de courant 3P+T 32A	U	10		
7.3.g	Appareillages de commande et de protection				

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
	* Interrupteur simple allumage	U	118		
	* Interrupteur double allumage (DA)	U	10		
	* Interrupteur va et viens	U	10		
	* Télerrupteur (bouton poussoir lumineux)	U	26		
	* Dismatic pour climatiseur	U	87		
7.3.h	Extracteurs d'air				
	* Extracteur d'air d'un débit de 45 m3 / heure	U	14		
	* Extracteur d'air d'un débit de 280 m3 / heure pour salle des transformateurs	U	1		
7.3.i	CONDITIONNEMENT D'AIR				
	* Split system 1,5 cv	U	38		
	* Split systm 2 cv	U	30		
	* Split systm 2,5 cv	U	10		
	* Split system 3 cv	U	11		
	* Climatiseur Armoire de 48 000 BTU	U	3		
7.4	CIRCUITS				
	a) coffrets secouru et non secouru y compris protection	U	7		
	c) réseau de terre intérieurs	ens	1		
7.5	RESEAU DE TERRE ET PROTECTION CONTRE LA Foudre				
	Protection contre les chutes directes de la foudre y compris paratonnerres ionisants, conducteurs de toiture et de descente pointes et tiges caprices, piquetes de terre	ens	1		
	Récette des équipements en usine pour trois agents ASECNA	F			
	TOTAL LOT 7				
	LOT 8 - PLOMBERIE SANITAIRE				
8.1	Réseau d'alimentation à partir du regard de branchement en PEXALU A/ pour le bâtiment:	F	1		
	B/ pour une borne incendie	F	1		
8.2	Réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes	F	1		
8.3	Réseaux d'évacuation des eaux pluviales	F	1		
8.4	APPAREILS ET EQUIPEMENTS DIVERS				
8.4.a	Ensemble cuvette-réservoir	U	33		
	Ensemble cuvette-réservoir pour PMR	U	3		
8.4.b	Vasque à encastrer	U	25		
	Lavabos sur colonne	U	PM	PM	Pour mémoire
8.4.c	Receveur de douche	U	8		
8.4.d	Urinoir en porcelaine	U	PM	PM	Pour mémoire
8.4.e	Évier acier inoxydable 18/10è	U	1		
8.4.f	Chauffe-eau électrique de 75 l	U	16		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
8.4.g	Poste d'eau(robinet de puisage) suivant plan de masse	U	8		
	Robinet d'incendie armé	U	6		
8.4.h	Groupe de surpression avec réserve d'eau et de deux électropompes	ens	1		
	suppresseur de type à vessie de 500 litres (ballon de surpression)	U	1		
	Cuves 5m3	U	2		
8.5	ACCESSOIRES DIVERS				
8.5.a	Miroir de lavabo et vasque	U	25		
8.5.b	Tablette de lavabo en porcelaine	U	25		
8.5.c	Porte serviettes chromé à deux barres	U	25		
8.5.d	Distributeur d'essuie-mains Tork H3	U	25		
8.5.e	Sèche-mains automatique Zéphyr	U	25		
8.5.f	Distributeur de papier hygiénique				
	* Distributeur JUMBO ABS blanc	U	36		
	* Distributeur Modèle "en rouleau" avec axe plastique avec rabat à ressort en métal chromé	U			Pour mémoire
8.5.g	Porte-savons en porcelaine	U	44		
8.5.h	Patère à deux têtes en laiton chromé	U	10		
8.4.t	Siphon de sol	U	32		
	TOTAL LOT 8 PLOMBERIE SANITAIRE				
	LOT 9 - PEINTURE				
9.2.b	Peinture extérieure	m²	4160		
9.2.c	- Peinture intérieure (locaux secs) mate à dispersion copolymère acrylique sur enduit lisse	m²	8606		
9.2.d	- Peinture intérieure (locaux humides) toilettes	m²	600		
9.2.e	Peinture laque glycérophthalique sur menuiseries bois	F	1		
9.2.f	Peinture laque glycérophthalique sur menuiseries métallique	F	1		
9.2.f	Vernis sur bois	F	1		
9.2.g	Peinture anti-poussière	F	1		Pour mémoire
	TOTAL LOT 9				
	LOT 10 - PROTECTION INCENDIE				
10.3.a	Matériel de détection incendie				
	Tableau de signalisation	U	1		
	Filerie	ens	1		
	Indicateurs sonores	U	17		
	Transmetteur téléphonique	U	1		
	Détecteurs de fumée à principe optique y compris accessoires et toutes sujétions	U	7		
	Indicateurs d'action encastré y compris compris accessoires et toutes sujétions	U	17		
10.3.b	Matériel de première intervention				
	- Extincteur à eau muillante de 9 l	U	31		
	- Extincteur CO2 de 2 kg	U	26		
	TOTAL LOT 10				
	LOT 11 - FAUX - PLAFOND				
11.1	Faux plafond Armstrong tel que décrit au CPTP,				

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
	et toutes sujétions cf détails	m²	2597		
	TOTAL LOT 11				
	LOT 12 - PLANCHER TECHNIQUE				
12.1	Plancher technique amovible	m²	430		
	Plancher technique amovible (fermeture caniveaux)	m²	130		
	TOTAL LOT 12				
13	LOT 13 : CHARPENTE METALLIQUE				
	Ensemble ossature métallique parking couvert	ens	2		
	Couverture parking avec panneaux solaire (voir planche 124)	m²	125		
	Couverture parking sans panneaux solaire	m²	125		
	Ensemble charpente métallique guichet unique	ens	1		
	Couverture en double peau sur charpente métallique guichet unique	m²	320		
	TOTAL LOT 13				
	LOT 14 : BALISAGE LUMINEUX				
	<u>OBSTA H.I. / S.T.I</u>	ens	1		
	TOTAL LOT 14				
	LOT 15 : ASCENSEUR				
15.1	ECODISC MONOSPACE KONE – PW06/10 – 19 GAB 50 14 K	U	1		
15.4	Nacelles manuelles y compris câblage et tte sujétions	U	1		
	Nacelle automotrice	U	1		
	TOTAL LOT 15				
	LOT 16 - MOBILIER				
16.1	Mobilier de bureau				
16.1.a	Mobilier de bureau de 1,80 x 0,70 avec retour informatique	U	14		
16.1.b	Mobilier de bureau de 1,40 x 0,70 avec retour informatique	U	18		
16.1.c	Sièges de bureaux	U	33		
16.1.d	Sièges visiteurs	U	76		
16.2	Mobilier de classement et de rangement				
16.2.a	Armoire de rangement	U	45		
	Armoire haute vitrée (SRC)	U	PM	PM	PM
	Armoire basse vitrée (SRC)	U	PM	PM	PM
	Armoire de rangement bas	U	PM	PM	PM
16.2.b	Mobilier de classement	U	33		
16.2.c	Armoires-vestiaires monobloc	U	35		
16.3	MOBILIER POUR SALLE DE REUNION de 50 places				
16.3.a	Ensemble tables de réunion pour 32 personnes	Ens	2		
	Fauteuils de réunion avec accoudoirs	U	64		
	Chaises avec écritoire pour salle de réunion	U	18		
	Bibliothèque armoire vitrée	U	4		
16.4	Mobilier espace de loisirs, récréation et coin café				
16.4.a	Table /bar	U	1		
16.4.b	Tabouret bar	U	8		

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
16.4.c	Salon complet 7 places avec table basse	U	3		
16.4.d	Étagère de rangement pour Boissons	U	1		
16.5	Etablis d'électriciens de marque MANUTAN ou équivalent	U	4		
16.6	Armoire polyvalente pour outillage y compris crochets	U	4		
16.7	Armoires de secours	U	2		
16.8	PANNEAU et ecrans D'AFFICHAGE				
	Panneau d'affichage 0,90 x1,20 m	U	8		
	Panneau d'affichage 2,20 x1,20 m (Hall des équipages)	U	1		
	Écrans d'affichage 40 pouces (A prendre en compte dans le volet équipement)	U	4	PM	Volet équipement
16.9	Fontaine d'eau potable « ECO »	U	8		
	Fontaine d'eau froide / eau chaude	U	1		
16.10	Réfrigérateur de 210 L	U	2		
16.11	Table de cuisson électrique à 4 feux + Four micro onde	Ens	1		
16.12	Poste téléviseur écran plat LED 106,68cm + Support	Ens	1		
16.13	Ensemble lit+matelas de 0,90x2,00	U	16		
16.14	Armoire d'entretien / vestiaire métallique	U	6		
16.15	Tabourets d'ateliers	U	8		
16.16	Rayonnage	ml	28,6		
16.17	Chevalet de conférence	U	2		
16.18	Cendrier / poubelles en ABS 30 litres	U	4		
16.19	Tables modulaires pour briefing	U	1		
16.20	Tableau d'art	U	5		
16.21	Enseigne lumineuse intitulée "BLOC TECHNIQUE" avec logo ASECNA	U	2		
	TOTAL LOT 16				
	LOT 17 - MAT POUR LEVAGE				
	Mat pour levage des charges depuis le sol	Ens	1		
	TOTAL LOT 17				
	LOT 18 - VIGIE PREFABRIQUEE				
	Ensemble Vigie - Préfabriquée	Ens	1		
	LOT 19- V. R. D. / ESPACES VERTS (VOIR CPTP ET BPU VOIRIES)				
	LOT 20 -POSTE DE CONTRÔLE				
19	Guérite tel que décrit et dessiné au plan A 130 y compris toutes sujétions	ens	1		
	Poste de garde y compris toutes sujétions	ens	1		
	TOTAL LOT 19				
	TOTAL GENERAL HT				
	TOTAL GENERAL TTC				

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire HT / HD	P. TOTAL HT / HD
RECAPITULATION GENERALE					
LOT N°	DESIGNATIONS	MONTANTS FCFA			
LOT 1	GROS - ŒUVRE				
LOT 2	ETANCHEITE.....				
LOT 3	REVETEMENTS SOLS ET MURS.....				
LOT 4	MENUISERIES ALUMINIUM.....				
LOT 5	MENUISERIES METALLIQUES.....				
LOT 6	MENUISERIES BOIS.....				
LOT 7	7. ELECTRICITE COURANT FORT / COURANT FAIBLE / CLIMATISATION PROTECTION CONTRE LA FOUDRE.....				
LOT 8	PLOMBERIE SANITAIRE.....				
LOT 9	PEINTURE.....				
LOT 10	PROTECTION INCENDIE.....				
LOT 11	FAUX - PLAFONDS.....				
LOT 12	PLANCHER TECHNIQUE.....				
LOT 13	CHARPENTE METALLIQUE.....				
LOT 14	BALISAGE LUMINEUX				
LOT 15	ASCENSEUR.....				
LOT 16	MOBILIERS				
LOT 17	MAT POUR LEVAGE.....				
LOT18	VIGIE PREFABRIQUEE				
LOT19	VRD / ESPACES VERTS				
LOT20	POSTE DE CONTRÔLE.....				
TOTAL GENERAL HT		=			
TOTAL GENERAL TTC		=			

N°	Désignation des ouvrages	Unt.	Qt.	P. Unitaire	P. TOTAL
				HT / HD	HT / HD

N.B.: Vérifier les quantités et faire vos observations en annexe à votre offre. La liste des sous-détails des prix et le cadre du bordereau des prix unitaires forfaitaires font partie de votre offre financière. L'inexistence de l'un est éliminatoire. Les VRD et espaces verts sont quantifiés dans CPTP CDE BPU voiries BISSAU